

Auftrag

Neubau

Bauherr/ProjektpartnerAutobahndirektion
Nordbayern**Ort**Rödental
Bayern
Deutschland**Ausführung**

2004-2007

**Technische Kurzdaten**

Brückenlänge	852,00 m
Maximale Stützweite	58,00 m
Anzahl Felder	15
Spanngliedsystem	VBT-KI "Kabel intern" VBT-BE "Band extern"
Maximale Spanngliedlänge	198,00 m
Spannstahlmenge	690,00 t

Unsere Leistungen

- o Beratung
- o Systemwahl
- o Fertigung
- o Montage
- o Vorspannen

