

Auftrag

Neubau

Bauherr/Projektpartner

HUKA, Autobahnverwaltung
Kroatien

Ort

Autobahn Karlovac - Rijeka
Kroatien

Ausführung

2002-2006



Technische Kurzdaten

Brückenlänge	920,00 m
Maximale Stützweite	50,00 m
Anzahl Felder	19
Spanngliedsystem	VBT-BE "Band extern" VBT-KI "Kabel intern"
Maximale Spanngliedlänge	235,00 m
Spannstahlmenge	744,00 t

Unsere Leistungen

- o Beratung
- o Systemwahl
- o Fertigung

